BHK.

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG • Van Heukelum Straße 7 • 27568 Bremerhaven

BEG logistics GmbH
Zur Hexenbrücke 16
27570 Bremerhaven

Amt für Straßen- und Brückenbau Bremerhaven
Eing. 26. Mai 2025
2

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Bremerhaven

Van Heukelum Straße 7
27568 Bremerhaven

Kontakt:
Marco Thaden

Marco.Thaden@BHK-Rohrbau.de
0471 170177 56
0163 4355431

Bremerhaven
12.05.2025

Angebot

Projekt-Nr.: BHV25-0034	Angebot-Nr.: AN25059	Kd-Nr.: 10160	Datum: 12.05.2025	Seite: 1

Bauvorhaben: Bremerhaven - Weserstraße/Lindenallee

Kanalarbeiten Westseite

Bauvorhaben: Bremerhaven - Weserstraße/Lindenallee

Projekt-Nr.: BHV25-0034 Angebot-Nr.: AN25059 Kd-Nr.: 10160 Datum: 12.05.2025 Seite: 2

Pos-Nr.	Menge	ME		EP / EUR	GP / EUR
01.			**Weserstraße / Lindenallee**		
01.01.			**Allgemeines**		
01.01.0010	1,000	psch	Baustelle einrichten und nach dem Abschluss der Arbeiten abrõumen An- und Abtransport von allen erforderlichen Gerõte, Werkzeug, Container	3.937,50	3.937,50
01.01.0020	1,000	Stck	Grundwasserabsenkungsanlage in Betrieb nehmen Ansaugschlõuche auslegen und anschlie¯en; Ablaufschlauch auslegen und anschlie¯en;	372,75	372,75
01.01.0030	160,000	Std	Grundwasserabsenkungsanlage betreiben Betrieb 24Std/Tag einschlie¯lich alle erforderliche Betriebsstoffe und tõgliche Kontrolle	20,69	3.310,40
01.01.0040	2,000	Stck	Statischer Lastplattendruckversuch in der Kanaltrasse	697,20	1.394,40
Summe 01.01.					**9.015,05**
01.02.			**Kanalbau**		
01.02.0010	1,000	Stck	Betonschacht DN1000 liefern und setzen Betonschacht System Topseal Plus Tiefe bis 1,60m Abdeckung Klasse D Ablauf PP KG2000 DN250 bei 0gon Zulauf PP KG2000 DN250 bei 200gon Steinzeugschale / Betonberme ohne Sicherheitssteigeisen Einschlie¯lich erforderliche Erdarbeiten; Einschlie¯lich erforderlicher Baugrubenverbau;	7.483,14	7.483,14
01.02.0020	49,000	m	Graben für Rohrleitung DN250 herstellen Boden auskoffern, innerhalb der Baustelle verfahren und lagern; Aushubtiefe bis 1,80 Einschlie¯lich erforderliche Handschachtung; Rohrauflager aus MG 0/32 Natur D=20cm	132,30	6.482,70
01.02.0030	49,000	m	Drainage DN80 liefern und in dem Graben auslegen	18,59	910,91
01.02.0040	49,000	m	Graben mit Kanalverbau bzw. Holzverbau absichern Gemischter Verbau	186,48	9.137,52
				Übertrag:	24.014,27

Bauvorhaben: Bremerhaven - Weserstraße/Lindenallee

Projekt-Nr.: BHV25-0034 Angebot-Nr.: AN25059 Kd-Nr.: 10160 Datum: 12.05.2025 Seite: 3

Pos-Nr.	Menge	ME		EP / EUR	GP / EUR
			Übertrag:		24.014,27
01.02.0050	49,000	m	Kanalleitung aus PP Rohren (KG2000) DN250 herstellen Rohre liefern und in dem Graben verlegen;	165,27	8.098,23
01.02.0060	10,000	Stck	Zulage für die Bögen DN250 aus PP Rohre liefern und in dem Graben verlegen;	102,06	1.020,60
01.02.0070	1,000	Stck	Zulage für Reduzierer DN200/250	169,58	169,58
01.02.0090	1,000	Stck	Zulage für Abzweiger DN250/160	175,67	175,67
01.02.0100	1,000	Stck	Zulage für Abzweiger DN250/250	433,44	433,44
01.02.0110	2,000	Stck	Übergangsformstück BI-Adapter DN250	795,48	1.590,96
01.02.0120	1,000	Stck	Muffenstopfen PP KG2000 DN200	94,82	94,82
01.02.0130	2,000	Stck	Muffenstopfen PP KG2000 DN160	46,52	93,04
01.02.0140	10,000	m	Graben für Rohrleitung DN160 herstellen Boden auskoffern, innerhalb der Baustelle verfahren und lagern; Aushubtiefe bis 1,80m Einschlie_lich erforderliche Handschachtung; Rohrauflager aus steinfreiem Sand D=20cm	116,87	1.168,70
01.02.0150	10,000	m	Kanalleitung PP Rohren (KG2000) DN160 herstellen	81,06	810,60
01.02.0160	4,000	Stck	Zulage für Bogen DN160 PP	55,13	220,52
01.02.0170	2,000	Stck	VPC-Kupplung DN160 liefern und als _bergang von Steinzeugrohr auf PP-Rohr	223,34	446,68
01.02.0180	90,000	m3	Steinfreien Sand liefern und in dem Graben lagenweise einbauen	79,61	7.164,90
Summe 01.02.					**45.502,01**

01.03. Straßenbau

Pos-Nr.	Menge	ME		EP / EUR	GP / EUR
01.03.0010	2,000	Stck	Straßenablauf liefern und einbauen Aufsatz BeGu 500x500mm Beton-Auflagerring Teil 10a H=6cm Betonbodenteil Teil 1a mit KG-Muffe DN150; Straßenablauf an die vorhandene Leitung DN160 anschließen;	1.002,65	2.005,30
Summe 01.03.					**2.005,30**
01.04.			**Kanalrückbau**		
01.04.0010	2,000	Stck	vorhandene Kanalrohre DN250 aus Beton schneiden	191,63	383,26
01.04.0020	49,000	m	Graben im Bereich der alten Kanaltrasse ausheben Boden auskoffern, innerhalb der Baustelle verfahren und lagern; Aushubtiefe bis 1,80 Einschließlich erforderliche Handschachtung;	117,34	5.749,66
01.04.0030	49,000	m	Graben mit Kanalverbau bzw. Holzverbau absichern Gemischter Verbau	193,73	9.492,77
01.04.0040	49,000	m	alte Rohre DN250 aus Beton abbrechen Betonbruch laden und zur Entsorgung abfahren;	71,40	3.498,60
01.04.0050	80,000	m3	Steinfreien Sand liefern und in dem Graben lagenweise einbauen	81,71	6.536,80
Summe 01.04.					**25.661,09**
01.05.			**Bodenabfuhr**		
01.05.0010	200,000	m3	Boden BMF0 Boden BMF0 abfahren und der Verwertung zuführen.	45,50	9.100,00
01.05.0020	5,000	Std	14 to Bagger mit Bediener 14 to Bagger mit Bediener zum Verladen des angefallenen Bodens	152,97	764,85

Übertrag: 9.864,85

Bauvorhaben: Bremerhaven - Weserstraße/Lindenallee

Projekt-Nr.: BHV25-0034 Angebot-Nr.: AN25059 Kd-Nr.: 10160	Datum: 12.05.2025	Seite: 5

Pos-Nr.	Menge ME	EP / EUR	GP / EUR
		Übertrag:	9.864,85
Summe 01.05.			**9.864,85**

Zusammenstellung 01.

Summe 01.01. Allgemeines		9.015,05
Summe 01.02. Kanalbau		45.502,01
Summe 01.03. Straßenbau		2.005,30
Summe 01.04. Kanalrückbau		25.661,09
Summe 01.05. Bodenabfuhr		9.864,85
Summe 01.		**92.048,30**

Gesamtzusammenstellung

Summe 01. Weserstraße / Lindenallee		92.048,30
Summe (netto)		92.048,30
zzgl. Mehrwertsteuer	19,00 %	17.489,18
Gesamtsumme:		**109.537,48**

Geprüft:
Magistrat der Stadt Bremerhaven
Amt für Straßen- und Brückenbau
....., den 09. JULI 2025
Bauingenieur / techn. Angestellter

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
USt-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau Verwaltungsgesellschaft mbH
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRB 22076

Geschäftsführung:
Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
BIC: DEUTDEHBXXX

SEIER. Gruppe