

Nr	Beschreibung	Menge	ME	EP [€] netto	GP [€] netto			Bemerkungen
					kurzfristig	mittelfristig	langfristig	
26	Setzungen ausgleichen / Versackung beheben	50	m <sup>2</sup>	120	6.000			Zusammen mit Setzungsausgleich in Ab.27  Behebung Fehlstellen  Einmalig für gesamt WYC, Folgekosten nicht berücksichtigt
	Abichten Riss im Mauerwerk / Betonkörper	1	p	7.500	7.500			
	Herstellung UW Böschung im Eckbereich	500	m <sup>3</sup>	10	5.000			
	Sanierung des Mauerwerks	15	m <sup>2</sup>	250		3.750		
	Erneuerung Mauerwerk / Vorsatzschale	70	lfdm	450			31.500	
	Bemessung Holzbohlensteg	1	p	1.000	1.000			
27	Setzungsausgleich	25	m <sup>2</sup>	120	3.000			zusammen mit Setzungsausgleich in Absch.26
	Ausbesserung Holmabdeckung	1	p	2.500	2.500			
	Instandsetzung Treppe	3	m <sup>2</sup>	750	2.250			
	Sanierung des Mauerwerks	25	m <sup>2</sup>	450	11.250			
	Erneuerung Mauerwerk / Vorsatzschale	75	lfdm	450			33.750	
	Herstellung UW Böschung im Eckbereich	500	m <sup>3</sup>	10	5.000			
	Leiterbefestigung anpassen	1	p	5.000	5.000			
28	Erneuerung Ufereinfassung	60	m	12.756	765.360			Erneuerung in Spundwandbauweise
29	Erneuerung Ufereinfassung (Bereich West)	70	m	12.756	892.920			Erneuerung in Spundwandbauweise   Behebung Fehlstellen Bereich Ost
	Herstellung Vorschüttung (Bereich West zwischen Neubau und Brücke)	675	m <sup>3</sup>	10	6.750			
	Sanierung Mauerwerk im Überwasserbereich (West)	60	m	250		15.000		
	Sanierung Mauerwerk im Überwasserbereich (West)	10	m <sup>2</sup>	450	4.500			
30	Sanierung Mauerwerk im Überwasserbereich	50	m	250		12.500		Behebung Fehlstellen
	Erneuerung Reibehölzer	1	p	10.000		10.000		
17	Sanierung Treppenabgänge	2	Stck	7.500	15.000			Behebung Fehlstellen
	Sanierung Mauerwerk / Betonholm	90	m	250		22.500		
31	Erneuerung Reibehölzer	1	p	15.000	15.000			Behebung Fehlstellen
	Sanierung Mauerwerk / Betonholm	150	m	250		37.500		
	<b>Summe</b>				<b>1.748.030</b>	<b>101.250</b>	<b>65.250</b>	

Tab 2: Übersicht Investitionen